

ИНН 6900007112 / КПП 690001001
ОГРН 1246900002854

<http://roof-gidro.ru/>
+7 (977) 647-88-88



Коммерческое предложение на устройство кровли

ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ КРОВЛЯ (ТЕРРАСА) В ЧАСТНОМ ДОМЕ

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Объем/ кол-во	Цена за ед.	Стоимость
Работы					
1	Устройство слоя геотекстиля 300 г/м ² (разделительный/защитный)	м ²	40.00	80.00	3 200.00
2	Монтаж ПВХ мембраны LOGICBASE® V-SL 1,5 мм (балластная система)	м ²	40.00	480.00	19 200.00
3	Устройство краевой рейки с герметизацией (по периметру)	мп	26.00	360.00	9 360.00
4	Устройство прижимной рейки (фиксация мембраны)	мп	26.00	240.00	6 240.00
5	Монтаж кровельной воронки (парапетной)	шт	1.00	5 000.00	5 000.00
Итого работы					43 000.00
Материалы					
6	Геотекстиль термоскрепленный 300 г/м ² (с запасом на нахлесты)	м ²	48.00	150.00	7 200.00
7	ПВХ мембрана LOGICBASE® V-SL 1,5 мм (1 рулон ~43 м ² , с учетом прирезки)	м ²	43.00	1 000.00	43 000.00
8	Рейка прижимная (оцинкованная, 2,0 м, комплект)	мп	30.00	150.00	4 500.00
9	Рейка краевая (оцинкованная, L-образная)	мп	30.00	150.00	4 500.00

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Объем/ кол-во	Цена за ед.	Стоимость
10	Герметик полиуретановый (однокомпонентный)	шт	2.00	700.00	1 400.00
11	Воронка парпетная (ПВХ, с прижимным фланцем)	шт	1.00	5 000.00	5 000.00
12	Крепеж (телескопические дюбели, саморезы, анкера) — комплект	компл	1.00	3 900.00	3 900.00
13	Доставка и перемещение материалов (включая разгрузку)	компл	1.00	9 000.00	9 000.00
Итого материалы					78 500.00
ВСЕГО по объекту					121 500.00

Генеральный директор ООО «Пропеллини»

/ Кулева С.В. /

